
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa drogi w Feliksowie
Obręb Feliksów, Gmina Malanów, Działka
nr 297

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
BRANŻA:

Gmina Malanów
Turecka 16, 62-709 Malanów
Drogowa

Wykonawca:

Inwestor:

.....

.....

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,99
2.	Wycena własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1,00
2 Roboty rozbiórkowe				
3.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych na zjazdach do posesji	m	56,50
4.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	3,55
3 Roboty ziemne				
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta gł do 30 cm na całej szerokość drogi przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy - nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej	m3	16,60
6.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego sypkiego, zwirowego (Po, Pr,Ps) - lokalne wyrównanie koryta , uzupełnienie skarp i poboczy	m3	237,60
4 Odwodnienie				
7.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsiębiernymi o poj łyżki do 0,25 m3 w gr. Kat III	m3	78,78
8.	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm	m3	8,08
9.	D-06.02.01	Przepusty rurowe z PEHD o śr. 300mm pod zjazdami	m	101,00
10.	D-06.02.01, D-02.03.01, D-	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim zwirowym (po, Pr, Ps) przepusty pod koroną drogi, z zagęszczaniem ręcznym	m3	71,64
11.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 400 mm	szt	28,00
12.	D-06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowu z wyprofilowaniem spadku do istniejących rowów poprzecznych, z profilowaniem dna skarp - wywóz urobku na wysypisko Wykonawcy	m	655,00
5 Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY				
13.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca	m2	5471,00
14.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pod nawierzchnią i poboczami	m2	5471,00
6 Roboty nawierzchniowe				
15.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg / m2	m2	3999,00
16.	04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarn. 0-22mm - gr. 7 mm	m2	63,80
17.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg /	m2	63,80
18.	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16 mm - gr. 6 cm	m2	59,00
19.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2	m2	59,00
20.	05.03.05a	Warstwa ścieralna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3999,00
7 Roboty wykończeniowe				
21.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 5 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	1489,00
22.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	305,00
8 Oznakowanie				
23.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6,00
24.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6,00
25.	D-07.02.01	Demontaż pionowych znaków drogowych z wywozem do Zarządcy drogi	szt	3,00
26.	D-07.02.01	Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	szt	1,08
27.	D-07.02.01	Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	szt	5,31
9 Inwentaryzacja powykonawcza				
28.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	0,99