

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  
ADRES INWESTYCJI:

**Przebudowa drogi Kotwasice - Zygmuntówek**  
Obręb Kotwasice, działka nr 344

INWESTOR:  
ADRES INWESTORA:  
BRANŻA:

Gmina Malanów  
Turecka 16, 62-709 Malanów  
Drogowa

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:** .....

Słownie:.....

**Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO:** .....

Słownie:.....

Wykonawca:

Inwestor:

.....

.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,99		
2.	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie piłą istn. konstrukcji nawierzchni na głębokość do 5 cm	m	24,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm, z pocięciem i transportem drewna do 5 km na składowisko Inwestora oraz z karczowaniem pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	16,00		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z pocięciem i transportem drewna do 5 km na składowisko Inwestora oraz z karczowaniem pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	7,00		
5.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z pocięciem i transportem drewna do 5 km na składowisko Inwestora oraz z karczowaniem pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	2,00		
6.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z pocięciem i transportem drewna do 5 km na składowisko Inwestora oraz z karczowaniem pni z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy	szt	1,00		
7.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	40,00		
8.	D-01.02.01	Wywóz gałęzi na składowisko Wykonawcy	mp	78,00		
<b>2 Roboty rozbiórkowe</b>						
9.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej warstwy ścieralnej gr. 5 cm	m	127,00		
10.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m	127,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie betonowych przepustów rurowych 1200mm	m	8,00		
12.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych 400 mm	m	64,00		
13.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	17,08		
<b>3 Roboty ziemne</b>						
14.	D-02.01.01	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta na całej szerokość drogi przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy - zagłębienie niwelety w związku z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, poszerzenie korpusu drogowego	m3	29,50		
15.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego sypliego, żwirowego (Po, Pr,Ps) - poszerzenie, lokalne wyrównanie koryta, uzupełnienie skarp i poboczy	m3	285,00		
<b>4 Odwodnienie</b>						
16.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki do 0,25 m3 w gr. Kat III	m3	81,92		
17.	D-06.02.01	Przepust pod koroną drogi - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63	m3	2,88		
18.	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm	m3	7,04		
19.	D-06.02.01	Betonowy przepust pod koroną drogi 1200 mm	m	8,00		
20.	D-06.02.01	Przepusty rurowe z PEHD o śr. 400mm pod zjazdami	m	88,00		
21.	D-06.02.01, D-02.03.01, D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym syplkim żwirowym (po, Pr, Ps) przepusty pod koroną drogi, z zagęszczaniem ręcznym	m3	52,78		
22.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 400 mm	szt	24,00		
23.	D-06.02.01	Ścianki czołowe wylewana na mokro dla przepustu o średnicy 1200 mm	szt	2,00		
24.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu poprzecznego odcinkowo w obrębie przepustu - 5 m x 2 z wycinką krzaków wyprofilowaniem dna i skarp, wywóz na odkład Wykonawcy	m	10,00		
25.	D-06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowu (lokalnie całkowicie zamulonego) z wyprofilowaniem spadku do istniejących rowów poprzecznych, z profilowaniem dna skarp - wywóz urobku na wysypisko Wykonawcy	m	1980,00		
<b>5 Roboty konstrukcyjne - PODBUDOWY</b>						
26.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca	m2	4561,00		
27.	04.05.01	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	60,00		
28.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	4561,00		
<b>6 Roboty nawierzchniowe</b>						
29.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2	m2	4066,00		
30.	05.03.05a	Warstwa ścieralna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4066,00		
<b>7 Roboty wykończeniowe</b>						
31.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	1415,00		
32.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	216,00		
<b>8 Oznakowanie</b>						
33.	D-07.05.01	Bariera sprężysta SP-04	m	40,00		
34.	D-01-02-04	Demontaż znaków pionowych	szt	3,00		
35.	D-07.01.01	Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	18,73		
36.	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	7,00		
37.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne (A-7 i T-6c)	szt	11,00		
<b>9 Inwentaryzacja powykonawcza</b>						

38.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	0,99		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT</b>						