

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Gmina Malanów dnia 18 września 2013 roku otrzymała pytania i udzieli następujących odpowiedzi:

1. Na działkach ; Bibianna 61, Kotwasice 95 a, Grabków 35, Zygrnuntówek 25; Malanów ul. Leśna 2, Skarżyn Kolonii 29, Kotwasice 28 A w opisie jest zapis: „montaż (...) pakietu rozsadzającego” (w odpowiedniej ilości). Nie jest to ujęte w przedmiarze, w przedmiarze występuje klasyczny drenaż. Prosimy o uściślenie zapisów i ewentualne podanie ilości koniecznych pakietów na każdej posesji.

Na działkach wymienionych w pkt 1 należy przewidzieć montaż pakietów rozsadzających PE/PP w ilości odpowiadającej długości drenażu a montowane pod rurą drenarską

2. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność demontażu osadnika (np. Zygmuntówek 25, Skarżyn Kolonia 29, Grabków 32, Miłaczew 31 e, Kotwasice 113). Z praktyki wynika, że nie ma możliwości poprawnego demontażu i ponownego zamontowania tego samego używanego osadnika. Prosimy o ujęcie w przedmiarze konieczności zamontowania nowych osadników, oraz podanie ich wielkości.

Na etapie oględzin i wywiadu z właścicielem posesji nie stwierdzono aby osadniki gnilne były uszkodzone, wadliwe lub nieszczelne. Stąd też na etapie wykonawstwa nie przewiduje się wymiany tychże zbiorników lecz tylko demontaż i ponowny montaż odpowiedni dla tego zbiornika, należy zwrócić uwagę czy zbiornik po demontażu nie jest uszkodzony, jeżeli tak należy go wymienić. Odpowiedni montaż wymaga utwardzenia i niwelacji dna wykopu, ułożenie zbiornika, stabilizacja zasypką cementowo – piaskową.

3. Czy wykonawca powinien skalkulować do wyceny długości przyłącza między budynkami i przydomową oczyszczalnią ścieków, jeśli tak to jakiej długości?

Nie należy przyjmować do kalkulacji przyłącza kanalizacji sanitarnej

4. Czy w kosztorysie ofertowym należy skalkulować pompownie ścieków oczyszczonych?

W kosztorysie ofertowym należy założyć montaż przepompowni ścieków oczyszczonych między osadnikiem gnilnym a studzienką rozdzielczą

5. Czy pozycja „Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z przygotowaniem kruszywa/ w przedmiarze dotyczy podsypki wykonanej z piasku?

W pozycji „ podsypka filtracyjna w gotowy, wykopie wyk. z przygotowaniem kruszywa” należy przyjąć do kalkulacji piasek

6. Czy należy wycenić inwentaryzację powykonawczą?

Inwentaryzacja geodezyjna nie jest wymagana.

7. Co należy wpisać w formularzu ofertowym w pozycji „zabezpieczenie należytego wykonania

Należy wpisać „Nie dotyczy”

Jednocześnie zamawiający informuje , że w poniedziałek zakres zamówienia zwiększy się o dwie kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obmiar robót zostanie zamieszczony w poniedziałek.

~~PODINSPEKTOR~~
~~d/s Zespołu Publicznych~~
Rafał Kaciak