

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Rachowa (etap I)					
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,740+0,050 0.790	km		
d.1			km	0.790	
				RAZEM	0.790
2	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		13.00	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
3	D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable energetyczne i telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem. Długość jednostronnego podkopu do 9 m, kategoria gruntu III 9*0,8*0,5*6+14*0,8*0,5 27.20	m ³		
d.1			m ³	27.200	
				RAZEM	27.200
4	D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia 68.00	m		
d.1			m	68.000	
				RAZEM	68.000
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
5	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład wskazany przez Zamawiającego do 10 km (trasa w poszerzonym pasie drogowym) 724*3 2172.00	m ²		
d.2			m ²	2172.000	
				RAZEM	2172.000
6	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 40 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład (do zasypiania przepustów pod zjazdami) w gruntach kat. II-IV (18*0,3*2,1)+(20*6*0,3*2,1) 86.94	m ³		
d.2			m ³	86.940	
				RAZEM	86.940
7	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 40 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład wskazany przez Zamawiającego do 10 km w gruntach kat. II-IV 710*0,4*4,3-86,94 1134.26	m ³		
d.2			m ³	1134.260	
				RAZEM	1134.260
8	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 10 cm wykonywane na szer. poboczy przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład wskazany przez Zamawiającego do 10 km w gruntach kat. II-IV 710*2*0,85*0,10 120.70	m ³		
d.2			m ³	120.700	
				RAZEM	120.700
9	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie za pomocą równiarki gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, odspojony grunt rozścielony w uzupełnienie poboczy i dogęszczenie (Odcinek 0+000-0+016 i Odcinek 0+000-0+050) 16+50*3,3 217.80	m ²		
			m ²	217.800	
				RAZEM	217.800
10	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie rowu prawostronnego z profilowaniem dna i skarp rowu, przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład wskazany przez Zamawiającego do 10 km w gruntach kat. II-IV 710*(0,40+2,2:2)*0,6 553.80	m ³		
d.2			m ³	553.800	
				RAZEM	553.800
III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
11	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 138*0,3*0,2 8.28	m ³		
d.3			m ³	8.280	
				RAZEM	8.280
12	D-06.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 20*6+18 138.00	m		
d.3			m	138.000	
				RAZEM	138.000
13	D-06.01.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 42.00	szt		
d.3			szt	42.000	
				RAZEM	42.000
14	D-02.03.01 d.3 D-06.01.01	Zасыpywanie gruntem rodzimym z odkładu - przepusty pod zjazdami, grunty kat. II-IV, z formowaniem nasypu i zagęszczeniem ręcznym. 86.94	m ³		
			m ³	86.940	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7		RAZEM	86.940
15 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 724*4,3+16*3,3+50*3,3+76 3407.00	m ² m ²	 3407.000	
				RAZEM	3407.000
16 d.4	D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka minelalno cementowa dowieziona z węzła betoniarskiego) 3407.00	m ² m ²	 3407.000	
				RAZEM	3407.000
17 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 3407.00	m ² m ²	 3407.000	
				RAZEM	3407.000
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
18 d.5	D-05.03.05b	Warstwy wiążące z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład. 3265.00	m ² m ²	 3265.000	
				RAZEM	3265.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
19 d.6	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5mm (pobocza) gr. 10cm po zagęszczeniu z kruszywa rozściełanego mechanicznie (724+16+50)*2 1580.00	m ² m ²	 1580.000	
				RAZEM	1580.000
20 d.6	D-06.01.01	Wzmocnienie skarp i dna rowu geowłókniną z humusowaniem do 5cm i obsianiem nasionami traw w km 0+420 do km 0+530 110-24*(0,40+2*0,6) 138.00	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
7		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
21 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000