
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa drogi w Feliksowie
Obręb Feliksów, Gmina Malanów, Działka nr
297

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
BRANŻA:

Gmina Malanów
Turecka 16, 62-709 Malanów
Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Słownie:.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO:

Słownie:.....

Wykonawca:

Inwestor:

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,99		
2.	Wycena własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1,00		
2 Roboty rozbiórkowe						
3.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych na zjazdach do posesji	m	56,50		
4.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m3	3,55		
3 Roboty ziemne						
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta gł do 30 cm na całej szerokości drogi przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy - nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej	m3	16,60		
6.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego sypkiego, żwirowego (Po, Pr,Ps) - lokalne wyrównanie koryta , uzupełnienie skarp i poboczy	m3	237,60		
4 Odwodnienie						
7.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsiębiernymi o poj łyżki do 0,25 m3 w gr. Kat III	m3	78,78		
8.	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm	m3	8,08		
9.	D-06.02.01	Przepusty rurowe z PEHD o śr. 300mm pod zjazdami	m	101,00		
10.	D-06.02.01, D-02.03.01, D-03.01.03a	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (po, Pr, Ps) przepusty pod koroną drogi, z zagęszczaniem ręcznym	m3	71,64		
11.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 400 mm	szt	28,00		
12.	D-06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowu z wyprofilowaniem spadku do istniejących rowów poprzecznych, z profilowaniem dna skarp - wywóz urobku na wysypisko Wykonawcy	m	655,00		
5 Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY						
13.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca	m2	5471,00		
14.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pod nawierzchnią i poboczami	m2	5471,00		
6 Roboty nawierzchniowe						
15.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg / m2	m2	3999,00		
16.	04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarn. 0-22mm - gr. 7 mm	m2	63,80		
17.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2	m2	63,80		
18.	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16 mm - gr. 6 cm	m2	59,00		
19.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2	m2	59,00		
20.	05.03.05a	Warstwa ścierna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3999,00		
7 Roboty wykończeniowe						
21.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 5 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	1489,00		
22.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	305,00		
8 Oznakowanie						
23.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6,00		
24.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6,00		
25.	D-07.02.01	Demontaż pionowych znaków drogowych z wywozem do Zarządcy drogi	szt	3,00		
26.	D-07.02.01	Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	szt	1,08		
27.	D-07.02.01	Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	szt	5,31		
9 Inwentaryzacja powykonawcza						
28.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	0,99		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						