
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Wesołej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wesoła, Małanów
INWESTOR : Gmina Małanów
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Małanów, ul. Turecka 16
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : lipiec 2020r.

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1 d.1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach nawierzchniowych, dla niwelacji terenu pod obiekty drogowe, place manewrowe	ha		
		0.204	ha	0.204	
				RAZEM	0.204
2	KNNR 6 d.1 0806-02 D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KSNNR 6 d.1 0806-7 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	Analogia d.1 KNNR 6 0804-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej płyty chodnikowej 35x35x35x5cm, z oczyszczeniem i paletowaniem	m ²		
		32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
5	Analiza włas- d.1 na	Rozebranie i powtórne wbudowanie przyległych obróbek zjazdów do bram (betonowa kostka brukowa, granitowa kostka brukowa, itp.)	m ²		
		26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNR 2-31 d.1 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7	analogia j.w. d.1	Regulacja studni rewizyjnych	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-04 d.1 1103-04 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy - krawężnik bet. 12*0,15* 0,30 = 0,54m ³ - obrzeże bet. 9*0,06*0,20 = 0,11 0,65	m ³		
			m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
9	KNNR 1 d.2 0202-04 D-02.01.01	Wykopy pod wykonanie koryta pod nową konstrukcję ciągu komunikacyjnego, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 10km wskazany przez Inwestora 2040*0,51+440*0,2 1128.00	m ³		
			m ³	1128.000	
				RAZEM	1128.000
10	KNNR 6 d.2 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu komunikacyjnego	m ²		
		2040.00	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
3		III. POBBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11	KNNR 6 d.3 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka minelalno cementowa dowieziona z węzła betoniarskiego)	m ²		
		2040.00	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
12	KNNR 6 d.3 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²		
		2040.00	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
4		IV. ELEMENTY ULICY (CIĄG KOMUNIKACYJNY I ŚCIEK) kod CPV 45233140-2			
13	KNNR 6 d.4 0401-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m		
		320.00	m	320.000	
				RAZEM	320.000
14	KNNR 06 d.4 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające (na zjazdach i długości parkingu wtopione do +3cm) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu zwykłego C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 6 d.4 0502-04 01 D-08.05.00	Ściek z trzech rzędów betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo -piaskowej 1:3 gr. 3cm 184*0,3 55.20	m ² m ²	 55.200	
				RAZEM	55.200
5		V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
16	KNNR 6 d.5 0502-03 01 D-05.03.23	Nawierzchnie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm (kolor ceglasty i grafitowy), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem 1984.80	m ² m ²	 1984.800	
				RAZEM	1984.800
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
17	KNNR 06 d.6 0702-02 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 4.00	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 06 d.6 0702-05 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne (D-4a, D-46, D47, D-1) znzki ostrzegawcze (A-7), oraz tabloca typu T- (Administrator Urząd Gminy Malanów) 7.00	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000