
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa drogi w sołectwie Żdzenie - etap I
ADRES INWESTYCJI:	Obręb Żdzenie, Gmina Malanów, Działki nr 540/2; 542/1; 541/1; 543/1; 542/2; 592; 568; 586; 567/2; 567/1; 560; 559; 552; 551/1; 541/2; 566; 569/1; 569/2; 574/2; 5741; 573
INWESTOR:	Gmina Malanów
ADRES INWESTORA:	Turecka 16, 62-709 Malanów
BRANŻA:	Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Słownie:.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO:

Słownie:.....

Wykonawca:

Inwestor:

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,73		
2.	Wycena własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1,00		
3.	D-01.03.02	Regulacja wodociągowych skrzynek, zasów i nawiertek do poziomu nawierzchni (lub ponad poziom robót ziemnych)	szt	3,00		
2 Roboty rozbiórkowe						
4.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych 300 mm na zjazdach do posesji z Wywozem na składowisko Wykonawcy	m	130,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych fi 400 mm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	10,00		
3 Roboty ziemne						
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta - wykop wykonywany mechanicznie za pomocą spycharek, równiarek (przemieszczenie Po, Ps) związany z profilowaniem koryta , przemieszczeniem w miejsce wbudowania	m3	73,00		
7.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego syplkiego, zwirowego (Po, Pr,Ps) - lokalne wyrównanie koryta , uzupełnienie skarp i poboczy, uzupełnienie terenu za poboczem	m3	167,00		
4 Odwodnienie						
8.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsiębiernymi o poj łyżki do 0,25 m3 w gr. Kat III	m3	130,36		
9.	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm	m3	11,36		
10.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63 gr. 30 cm	m3	1,80		
11.	D-06.02.01	Przepusty rurowe z PEHD o śr. 300mm pod zjazdami	m	142,00		
12.	D-06.02.01	Przepusty rurowe z PEHD o śr. 400mm pod koroną drogi	m	10,00		
13.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 400 mm	szt	2,00		
14.	D-06.02.01	Oczyszczenie i wyprofilowanie rowu od strony wlotu i wylotu przepustu w km 0+005 - po 10 m z każdej strony	m2	20,00		
15.	D-06.02.01, D-02.03.01, D-03.01.03a	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym syplkim zwirowym (po, Pr, Ps) przepusty pod koroną drogi, z zagęszczaniem ręcznym	m3	119,07		
16.	D-06.02.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 300 mm	szt	34,00		
17.	D-06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowu z wyprofilowaniem spadku dna i skarp - wywóz urobku na wysypisko Wykonawcy, rów przydrożny	m	680,00		
5 Roboty konstrukcyjne - POBUDOWY						
18.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca	m2	3380,00		
19.	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	3380,00		
6 Roboty nawierzchniowe						
20.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg / m2	m2	3005,00		
21.	05.03.05a	Warstwa ścierna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3005,00		
7 Roboty wykończeniowe						
22.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	740,00		
23.	D-05.02.01	Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa rozścielonego mechanicznie	m2	208,00		
8 Inwentaryzacja powykonawcza						
24.	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	0,73		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						