

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej - CZĘŚĆ 2				
1	Element	Schody zewnętrzne - podesty				
1	KNNR 3/403/1	Rozbiórka schodów	m3	0,460		
2	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15' cm	m2	2,300		
3	KNNR 6/502/2 (2)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - schody zewnętrzne R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	2,300		
4	KNR 401/311/14	Uzupełnienie rolek płytą elewacyjną - palisadą pionowo stopni	m	4,300		
5	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3	0,460		
6	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol. 17-19) wraz kosztem utylizacji Krotność=15	m3	0,460		
2	Element	Izolacja ścian poniżej terenu				
7	KNR 231/815/1	Rozebranie kostki betonowej	m2	7,173		
8	KNNR 1/310/2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III	m3	24,890		
9	KNNRW 3/1201/1	Oczyszczenie ścienne murów z cegły, przygotowanie powierzchni istniejących ścian fundamentowych i piwnicznych do naniesienia warstw izolacji	m2	27,656		
10	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych - np. preparat Dysperbit z zagwarantowaniem powierzchni np. Asfalbitem - pierwsza warstwa	m2	27,656		
11	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (do poziomu parteru) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm - przyklejenie płyt do ścian	m2	27,656		
12	KNNR 1/318/1	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II	m3	22,125		
13	KNNR 6/502/3 (1)	Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,	m2	7,173		
14	KNR 401/108/5	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II + koszt utylizacji	m3	2,765		
15	KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność=9	m3	2,765		
3	Element	Elewacja budynku				
16	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki	m2	1,938		
17	KNR 401/304/2 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,620		
18	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5' m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	16,000		
19	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	619,789		
20	KNR 23/2611/4	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	264,036		
21	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS 70-040 gr. 10 cm	m2	257,796		
22	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS 70-040 gr. 2 cm	m2	6,550		
23	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły	szt	1 056,144		
24	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mineralnych tynków - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej z ościeżami otworów	m2	619,789		
25	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mineralnych tynków (z ościeżami otworów)	m2	619,789		
26	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	223,031		
27	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne	m2	223,031		
28	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową - dwukrotnie (kolorystyka zgodnie z projektem)	m2	842,820		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
29	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki	m2	2,420		
30	KNNR 2/1504/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne wysokość do 10 m	m2	842,820		
31	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,960		
32	KNNR 2/506/3 (1)	Montaż rur spustowych z PCV śr. 150 mm	m	12,960		
33	KNNR 2/506/2 (1)	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na klej	m	14,315		
34	KNNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej	m2	15,557		
35	Kalkulacja własna	Wykonanie napisu na budynku	całość	1,000		
4	Element	Zadaszenie nad drzwiami				
36	KNR 202/1215/6	Daszek nad schodami z płyt poliwęglanowych na konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo o wym. 200x90 cm z ścianami bocznymi	szt	3,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej - CZĘŚĆ 2	
1	Schody zewnętrzne - podesty	
2	Izolacja ścian poniżej terenu	
3	Elewacja budynku	
4	Zadaszenie nad drzwiami	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej - CZĘŚĆ 2 netto	